



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้อแย - ตะโละปุรง
หมู่ที่ ๔ บ้านต้อแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ จะดำเนินการตามประกาศโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้อแย - ตะโละปุรง หมู่ที่ ๔ บ้านต้อแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๖๗๗,๐๐๐.-
บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชุมกี้ เด็งสุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ที่ ๒๔๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตือแย - ตะโละปุง หมู่ที่ ๔ บ้านตือแย (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตือแย - ตะโละปุง หมู่ที่ ๔ บ้านตือแย (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตือแย - ตะโละปุง หมู่ที่ ๔ บ้านตือแย (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอัปเดตวาทะ ดุลยพินิจ ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายมุฮัมมัดมุมิน วาแวนิ กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๓. นายอับลอรอซะ สาเมาะ กรรมการ

นายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมกี เต็งสุรี

(นายชุมกี เต็งสุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดือแย - ตะโละปุรง
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านดือแย ต.สาวอ อำเภอหรือสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอหรือสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ 4-ต.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	481,340.67	1.4019	674,791.48	Factor F
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ตอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			677,791.48	- พื้นที่ปกติ
				677,791.48	
				677,000.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
 ถือเป็นประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท) 677.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายหัสติน แยนนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สาวอ

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชุมกี้ เต็งสุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคือแย - ตะโละปุรง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.4 บ้านคือแย ต.สาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

16-ธ.ค.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานปรับเกลียวพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,000.00	1.74	1,740.00	1.4019	2,439.30	2,439.30
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	166.00	250.00	41,500.00	1.4019	58,178.85	58,178.85
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินตัด	ลบ.ม.				1.4019		
3	นรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.		11.37		1.4019		
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและบดอัด หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4019		
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	284.64	28,464.00	1.4019	39,903.68	39,903.68
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.		300.00	0.00	1.4019		
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	ผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,000.00	402.07	402,070.00	1.4019	563,661.93	563,661.93
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.33	108.90	3,630.00	1.4019	5,088.90	5,088.90
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	66.67	59.05	3,936.67	1.4019	5,518.81	5,518.81
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		37.63		1.4019		

5	โครงสร้าง						
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	1,324.30		- 1.4019		
	ปูนซีเมนต์ (เสื่อ)	ถุง	160.00		- 1.4019		
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	325.23		- 1.4019		
5.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
5.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	0.00	280.45	0.00	1.4019	
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					
				481,340.67		TOTAL	674,791.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 481,340.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4019

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสต.	674,791.48
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 674.79 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา

(นายหัสติน แนนนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สาวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือแย - ตะโละปุรง หมู่ที่ 4 บ้านตือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ...จังหวัดนราธิวาส
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....677,000.-..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขป วางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือแย - ตะโละปุรง หมู่ที่ 4 บ้านตือแย ต.สาวอ อ.รือเสาะ...จ.นราธิวาส ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 16 ธันวาคม 2562.....เป็นเงิน.....677,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 งานถางป่าและขุดตอ(ขนาดเบา)	2,439.30	บาท
5.2 งานดินถมคันทาง	58,178.85	บาท
5.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	39,903.68	บาท
5.4 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	-	บาท
5.5 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	563,661.93	บาท
5.6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	5,088.90	บาท
5.7 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	5,518.81	บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ	ประธานกรรมการ
6.2 นายมุฮัมมัดมุมิน วาแวนี	กรรมการ
6.3 นายอับดุลรอซซะ สาเมาะ	กรรมการ