



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาขอปาร์ว – ภูโอบะเจาะดูแวง หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ จะดำเนินการตามประกาศโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาขอปาร์ว – ภูโอบะเจาะดูแวง หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๒๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 

(นายชุมกี เต็งสุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาหมอป่าร์ - ภูโบริ์เจาะตูแวน
 สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ้านสาวอ ต.สาวอ อำเภอเรือสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอเรือสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ 4-ต.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	1,284,418.31	1.4019	1,284,418.31	Factor F
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,287,418.31	- พื้นที่ปกติ
				1,287,000.00	
				1,287,000.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
 ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท) 701.36

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายหัสติน แยนนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สาวอ

(ลงชื่อ).....เสนอ
 (นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายชุมกี เต็งสุรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาหมอป่า - ภูโบริ้เจาะดูแวง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 367 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,835 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.6 บ้านสาวอ ต.สาวอ อําเภอรือสาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

4-ก.พ.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,835.00	1.74	3,192.90	1.4019	4,476.12	4,476.12
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	275.00	250.00	68,750.00	1.4019	96,380.63	96,380.63
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินตัด	ลบ.ม.				1.4019		
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.		11.37		1.4019		
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดอัด หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4019	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	187.50	284.64	53,370.00	1.4019	74,819.40	74,819.40
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	73.40	300.00	22,020.00	1.4019	30,869.84	30,869.84
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,835.00	402.07	737,798.45	1.4019	1,034,319.64	1,034,319.64
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	61.17	108.90	6,661.05	1.4019	9,338.13	9,338.13
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	122.33	59.05	7,223.78	1.4019	10,127.02	10,127.02
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		37.63		1.4019	-	-

899,016.18

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	12.00	1,324.30	15,891.60	1.4019	22,278.43	22,278.43
	ปูนซีเมนต์ (เสื่อ)	ถุง	4.00	160.00	640.00	1.4019	897.21	897.21
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.00	325.23	650.46	1.4019	911.87	911.87
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-		-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	0.00	280.45	0.00	1.4019	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					916,198.24		TOTAL	1,284,418.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	916,198.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		นสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ด	1,284,418.31
ขนาดหรือเนื้อที่	1835.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	699.95	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา
 (นายหัสติน แนนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สาวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาขอปาวี - ภูโบริ้เจาะคูแวง...หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ...ตำบลสาวอ...อำเภอเรือเสาะ...จังหวัดนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,287,000.-..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขป วางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาขอปาวี - ภูโบริ้เจาะคูแวง หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ต.สาวอ อ.เรือเสาะ...จ.นราธิวาส ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 367 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,835 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 4 ตุลาคม 2562.....เป็นเงิน.....1,287,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 งานถางป่าและขุดต่อ	4,476.12	บาท
5.2 งานดินถมคันทาง	96,380.63	บาท
5.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	74,819.40	บาท
5.4 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	30,869.84	บาท
5.5 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,034,319.64	บาท
5.6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	9,338.13	บาท
5.7 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	10,127.02	บาท
5.8 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.80 ม.	22,278.43	บาท
5.9 ปูนซีเมนต์ (เสื่อ)	897.21	บาท
5.9 ทรายหยาบ	911.87	บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอับดุลวาหะ	ดุลยพินิจ	ประธานกรรมการ
6.2 นายหัสติน	แยนา	กรรมการ
6.3 นายมุฮัมมัดมุมิน	วาแวนิ	กรรมการ